



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV TRANSFERENCIA	PROponente / TOMADOR MUNICIPIO DE CATANDUVAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapamento asfáltico em Vias Urbanas			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: Referência 06-2020.xls)	DATA BASE 06-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapamento asfáltico em Vias Urbanas	MUNICÍPIO / UF CATANDUVAS	BDI 1 25,60%	BDI 2 30,37%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Recapamento asfáltico em Vias Urbanas									470.000,00	
1.			Recapamento asfáltico em Vias Urbanas					-	457.537,28	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.934,80	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	5,00	308,09	BDI 1	386,96	1.934,80	RA
1.2.			PISTA DE ROLAMENTO					-	455.602,48	
1.2.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	8.400,00	1,16	BDI 1	1,46	12.264,00	RA
1.2.2.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C - SOBRE PISTA EXISTENTE	M2	8.400,00	1,65	BDI 1	2,07	17.388,00	RA
1.2.3.	SINAPI	95992	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 1,5 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	126,00	660,00	BDI 1	828,96	104.448,96	RA
1.2.4.	SINAPI	72840	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	15.750,00	0,42	BDI 1	0,53	8.347,50	RA
1.2.5.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C - SOBRE REPERFILAMENTO EXECUTADO EM OBRA	M2	8.400,00	1,65	BDI 1	2,07	17.388,00	RA
1.2.6.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,50 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	294,00	721,00	BDI 1	905,58	266.240,52	RA
1.2.7.	SINAPI	72840	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	36.750,00	0,42	BDI 1	0,53	19.477,50	RA
1.2.8.	Composição	001	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA.	M	400,00	20,00	BDI 1	25,12	10.048,00	RA
2.			URBANISMO E SINALIZAÇÃO DE VIAS					-	12.462,72	
2.1.			SINALIZAÇÃO					-	12.462,72	
2.1.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	240,80	13,02	BDI 1	16,35	3.937,08	RA
2.1.2.	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	20,00	92,00	BDI 1	115,55	2.311,00	RA
2.1.3.	SINAPI-I	21012	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM. *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	36,00	26,00	BDI 1	32,66	1.175,76	RA
2.1.4.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	4,48	404,66	BDI 1	508,25	2.276,96	RA
2.1.5.	COTACAO	REGIONAL	IMPLANTAÇÃO DE LOMBADA ELEVADA - DIM. 200 X LARGURA VIA X 8CM ALTURA - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 8,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	3,04	650,00	BDI 1	816,40	2.481,86	RA
2.1.6.	SINAPI	72840	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	380,00	0,42	BDI 1	0,53	201,40	RA
2.1.7.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C - SOBRE REPERFILAMENTO EXECUTADO EM OBRA	M2	38,00	1,65	BDI 1	2,07	78,66	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV TRANSFERENCIA	PROponente / Tomador MUNICIPIO DE CATANDUVAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapeamento asfáltico em Vias Urbanas			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: Referência 06-2020.xls)	DATA BASE 06-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento asfáltico em Vias Urbanas	MUNICÍPIO / UF CATANDUVAS	BDI 1 25,60%	BDI 2 30,37%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Recapeamento asfáltico em Vias Urbanas									470.000,00
Encargos sociais:			Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.						

Observações:
SINAPI BASE DE 06/2019.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CATANDUVAS
Local

quarta-feira, 2 de setembro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA CREA-PR 89858/D
CREA/CAU: PR-89858/D
ART/RRT: 0


Lucas Mathias dos Santos Silva

RECURSO
↓