



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 13068/2020	<b>Nº SICONV</b> CR 909582	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE VIAS VICINAIS MUNICIPAIS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 06-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> 01	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CATANDUVAS / PR	<b>BDI 1</b> 29,09%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>01</b>									<b>554.800,00</b>	
<b>1.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - COMUNIDADE SANTA CRUZ - TRECHO I</b>					-	<b>554.800,00</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					-	<b>1.395,11</b>	
1.1.1.	Composição	001	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA - DIMENSOES 120 X 240	UNIDADE	1,00	1.080,73	BDI 1	1.395,11	1.395,11	RA
<b>1.2.</b>			<b>PISTA DE ROLAMENTO</b>					-	<b>552.311,19</b>	
1.2.1.	DERPR	500000	Escarificação, regularização compac. subleito	m2	13.500,00	2,67	BDI 1	3,45	46.575,00	RA
1.2.2.	DERPR	532600	Colchão de argila p/ pav. poliédrico	m2	13.500,00	1,67	BDI 1	2,16	29.160,00	RA
1.2.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.467,50	1,63	BDI 1	2,10	11.481,75	RA
1.2.4.	Composição	003	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGILA.	M2	13.500,00	19,18	BDI 1	24,76	334.260,00	RA
1.2.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	20.250,00	1,63	BDI 1	2,10	42.525,00	RA
1.2.6.	DERPR	535200	Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. poliédrico	m	5.400,00	8,51	BDI 1	10,99	59.346,00	RA
1.2.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.268,00	1,63	BDI 1	2,10	4.762,80	RA
1.2.8.	DERPR	532700	Compactação de pavimento poliédrico	m2	13.500,00	0,43	BDI 1	0,56	7.560,00	RA
1.2.9.	DERPR	401140	Esc. de vala lateral rasa c/motoniveladora	m	5.400,00	0,28	BDI 1	0,36	1.944,00	RA
1.2.10.	DERPR	575000	Contenção lateral com solo local	m3	432,00	26,35	BDI 1	34,02	14.696,64	RA
<b>1.3.</b>			<b>SINALIZAÇÃO DE VIAS</b>					-	<b>1.093,70</b>	
1.3.1.	SINAPI-I	21012	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	4,00	63,97	BDI 1	82,58	330,32	RA
1.3.2.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,80	739,20	BDI 1	954,23	763,38	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 13068/2020	<b>Nº SICONV</b> CR 909582	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE VIAS VICINAIS MUNICIPAIS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 06-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> 01	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CATANDUVAS / PR	<b>BDI 1</b> 29,09%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
01									554.800,00

CATANDUVAS / PR  
**Local**  
quinta-feira, 19 de agosto de 2021  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA  
**CREA/CAU:** PR - 89858/D  
**ART/RRT:** 1720211689053

RECURSO  
←