

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE VIAS VICINAIS MUNICIPAIS

Nº SICONV
CR 909582

Nº OPERAÇÃO
13068/2020

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Nº OPERAÇÃO
13068/2020

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTE DE OBRA:						
							TRECHO I INICIO ATÉ 500 METROS	TRECHO I 500 METROS ATÉ FINAL	TRECHO II INICIO ATÉ 500 METROS	TRECHO II 500 METROS ATÉ 1000 METROS	TRECHO II - 1000 METROS ATÉ FINAL		
01						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	113.902,95	113.054,69	102.279,85	102.826,70	122.735,82		
1.	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - COMUNIDADE SANTA CRUZ - TRECHO I		-										
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-										
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22". ADESIVADA - DIMENSÕES 120 X 240	UNIDADE	1,00	PLACA DE OBRAS	2.LIM	PLACA DE OBRA	1,00						
1.2.	PISTA DE ROLAMENTO		-										
1.2.1.	Escarificação, regularização compac. subleito	m2	13.500,00	AREA PAVIMENTADA	3.RE	REGULARIZACAO E COLCHAO DE ASSENTAMENTO	2.750,00	2.750,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00		
1.2.2.	Colchão de argila p/ pav. poliédrico	m2	13.500,00	AREA PAVIMENTADA	3.RE	REGULARIZACAO E COLCHAO DE ASSENTAMENTO	2.750,00	2.750,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00		
1.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.467,50	AREA PAVIMENTADA X ESPESSURA (0,15) X DMT	3.RE	REGULARIZACAO E COLCHAO DE ASSENTAMENTO	1.113,75	1.113,75	1.012,50	1.012,50	1.215,00		
1.2.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGILA.	M2	13.500,00	AREA PAVIMENTADA	4.AS	ASSENTAMENTO PAVIMENTACAO	2.750,00	2.750,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00		
1.2.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	20.250,00	AREA PAVIMENTADA X ESPESSURA (0,15) X DMT	4.AS	ASSENTAMENTO PAVIMENTACAO	4.125,00	4.125,00	3.750,00	3.750,00	4.500,00		
1.2.6.	Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. poliédrico	m	5.400,00	EXTENSAO TOTAL X 2 LADOS	6.CO	COMPACTACAO E CORDAO LATERAL	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00		
1.2.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.268,00	AREA CORDAO (ML X 0,12LARGURA) X ESPESSURA (0,35) X DMT	6.CO	COMPACTACAO E CORDAO LATERAL	462,00	462,00	420,00	420,00	504,00		
1.2.8.	Compactação de pavimento poliédrico	m2	13.500,00	AREA PAVIMENTADA	6.CO	COMPACTACAO E CORDAO LATERAL	2.750,00	2.750,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00		
1.2.9.	Esc. de vala lateral rasa c/motoniveladora	m	5.400,00	EXTENSAO TOTAL X 2 LADOS	5.CO	CONTENCAO LATERAL E VALAS	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00		
1.2.10.	Contenção lateral com solo local	m3	432,00	CONTENCAO LATERAL - 0,80 M EM CADA LATERAL DA PISTA X EXTENSAO TOTAL X 2 LADOS	5.CO	CONTENCAO LATERAL E VALAS	88,00	88,00	80,00	80,00	96,00		
1.3.	SINALIZAÇÃO DE VIAS		-										
1.3.1.	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, "3,48" KG/M (NBR 5580)	M	4,00	UNIDADE POR PLACA	7.SIN	SINALIZACAO		2,00		2,00			
1.3.2.	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,80	ÁREA DE PLACA SINALIZAÇÃO - 0,20M2 POR UNIDADE IMPLANTADA	7.SIN	SINALIZACAO		0,40		0,40			

CATANDUVAS / PR
Local

quinta-feira, 19 de agosto de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA
CREA/CAU: PR - 89858/D
ART/RRT: 1720211689053

Responsável Técnico
Nome: LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA
CREA/CAU: PR - 89858/D
ART/RRT: 1720211689053

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE VIAS VICINAIS MUNICIPAIS CR 909582

Item	Descrição	Unidade	Quantidade			
01						
1.	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - COMUNIDADE SANTA CRUZ - TRECHO I		-			
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-			
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA - DIMENSOES 120 X 240	UNIDADE	1,00			
1.2.	PISTA DE ROLAMENTO		-			
1.2.1.	Escarificação, regularização compac. subleito	m2	13.500,00			
1.2.2.	Colchão de argila p/ pav. poliédrico	m2	13.500,00			
1.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.467,50			
1.2.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGILA.	M2	13.500,00			
1.2.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	20.250,00			
1.2.6.	Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. poliédrico	m	5.400,00			
1.2.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.268,00			
1.2.8.	Compactação de pavimento poliédrico	m2	13.500,00			
1.2.9.	Esc. de vala lateral rasa c/motoniveladora	m	5.400,00			
1.2.10.	Contenção lateral com solo local	m3	432,00			
1.3.	SINALIZAÇÃO DE VIAS		-			
1.3.1.	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, "3,48" KG/M (NBR 5580)	M	4,00			
1.3.2.	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,80			

CATANDUVAS / PR
Local

quinta-feira, 19 de agosto de 2021
Data